

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองดี - เกาะซ้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง (ผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองดี - เกาะซ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างตั้งจากถนนลาดยางเดิม กม.ที่ ๓+๗๕๐ - กม.ที่ ๔+๒๕๐ ทำผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ประมาณการโดย นายอนุวัตร พรหมข้า

เมื่อวันที่

เดือน มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานวางป่าขุดตอ	๒,๘๗๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๒	๔,๘๑๑.๔๐	๔,๘๑๑.๔๐	-ค่างานต้นทุ่น
๒	งานปรับแก้ดินถมและบดอัดคันทางเดิม	๒,๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓.๐๔	๓๕,๒๐๘.๐๐	๓๕,๒๐๘.๐๐	-ค่างานต้นทุ่น
๓	งานชั้นพื้นทางหินคลุก								
	๓.๑. ชั้นหินคลุก	๖๐๗.๕๐	ลบ.ม.(แฉ่น)	๓๕๗.๙๐	๒๑๗,๔๒๔.๒๕	๘๐.๘๕	๔๙,๑๑๖.๓๘	๒๖๖,๕๔๐.๖๓	-ค่างานต้นทุ่น
๔	งานลาดยางไพรม์โค้ท (PRIME COAT)								
	๔.๑. ที่ลาดยางแอสฟัลท์ CSS-๑	๒,๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๔๙	๕๒,๖๒๓.๐๐	๖.๑๒	๑๖,๕๒๔.๐๐	๖๙,๑๔๗.๐๐	-ค่างานต้นทุ่น
๕	งานผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต								
	๕.๑. งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม.	๒,๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๙.๔๘	๗๘๑,๔๕๖.๐๐	๑๓.๕๓	๓๖,๕๓๑.๐๐	๘๑๘,๑๒๗.๐๐	-ค่างานต้นทุ่น
๖	งานเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก								
	๖.๑. งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง)	๕๔.๐๐	ตร.ม.	๒๒๒.๐๐	๑๑,๙๘๘.๐๐	๖๘.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐	๑๕,๖๖๐.๐๐	-ค่างานต้นทุ่น
	ยอดยกไป							๑,๒๐๙,๔๙๔.๐๓	

(ชื่อ)..... ประธาน/ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/ประมาณ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายประยงค์ โอฬารศาสตร์)

(นายอนุวัตร พรหมข้า)

(นายธนากร รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

สถาบันเทคโนโลยีสถาบัน ๑ ตำบลทุ่งสง อำเภอฉะบับ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง (ผิวทางยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพรางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองดี - เกาะซ้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม กม.ที่ ๓+๗๕๐ - กม.ที่ ๔+๒๕๐ ทำผิวจราจรลาดยางพรางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน และซื้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

พระมหาเถรศรีสุริยธรรม

ประเภทการโดย นายอนุวัตร พรหมชา		ตำแหน่ง นายช่างโยธา		เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม				พ.ศ. ๒๕๖๓	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๑,๒๐๙,๔๙๔.๐๓	
๗	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	๑	ป้าย	-	-	-	-	-	
๘	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	๑	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๑,๒๐๙,๔๙๔.๐๓	
	ค่า FACTER F. ๑.๓๖๒๔							๔๓๘,๓๒๐.๖๔	
	รวมเป็นเงิน							๑,๖๔๗,๘๑๔.๖๗	
	เงินงบประมาณ							๑,๖๔๗,๘๐๐.๐๐	

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง (ถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)

แบบเลขที่.....จำนวน.....แผ่น รายการที่.....แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๓.....

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองดี - เกาะส้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม กม.ที่ ๓+๗๕๐ - กม.ที่ ๔+๒๔๐ ทำผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ดำเนินการตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ลำดับที่	รายการ	รวมวัสดุ/แรงงาน (บาท)	ค่า FACTER F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองดี - เกาะส้ม หมู่ที่ ๑	๑,๒๐๔,๔๙๔.๐๓	๑.๓๖๒๔	๑,๖๔๗,๘๑๔.๖๗	ระยะเวลาการดำเนินการ.....๖๐.....วัน
				๑,๖๔๗,๘๑๔.๖๗	
				๑,๖๔๗,๘๑๔.๖๗	
				๑,๖๔๗,๘๐๐.๐๐	

(ตัวอักษร)

(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ที่...๑๓๘/๒๕๖๓.....ลงวันที่...๑๓..เดือน...มีนาคม...พ.ศ..๒๕๖๓.....

ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับโครงการนี้ และได้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธาน/ตรง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/ประมาณ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสงค์ โอฬารศาสตร์)

(นายอนุวัตร พรหมคำ)

(นายธนากร รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา